ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DE OBTENÇÃO DE PROPOSTAS

DISPENSA DE LICITAÇÃO (art. 75, inciso I) - 50/2025

O Município de Campo Alegre torna público o interesse na obtenção de propostas adicionais para Contratação de empresa especializada para o fornecimento de **equipamentos, mão de obra e materiais** necessários à **execução da reforma da Rodoviária Municipal de Campo Alegre**, conforme especificações técnicas, conforme descrição abaixo e condições detalhadas no Termo de Referência:

MUNICÍPIO: Campo Alegre		
PROJETO: Reforma Rodoviária		
LOCALIZAÇÃO: Avenida Dr. Getúlio Vargas, 2609 - Centro		
Descrição	Unid.	Quant.
Reparos Iniciais		
Limpeza Caixa D'água	VB	1,00
Limpeza Calhas	M	120,00
Revisão Portas de Acessos e janela (troca de vidro 65cmx85cm + revisão de ferragens)	VB	3,00
Revisão da elétrica e substituição de canaletas se necessário	VB	1,00
Banheiro Masculino		
Retirada de Folha Portas Existentes (Danificadas)	Unid.	3,00
Instalação de Folha de Porta com ferragens 60x200	Unid.	2,00
Instalação de Folha de Porta com ferragens 80x200	Unid.	1,00
Retirada de Torneira sem Aproveitamento	Unid.	2,00
Instalação de Torneira lavatório Metal (incluso kit instalação aço)	Unid.	3,00
Execução de Registro Gaveta para fechamento Mictórios	Unid.	1,00
Adequação Ponto água Mictório (adicionar válvula acionamento)	Unid.	3,00
Revisão Esgoto Mictório	Unid.	3,00
Divisória em Granito para Mictório (50x140cm)	Unid.	3,00
kit Vaso de Louça (incluso kit parafusos+spu+anel de vedação)	Unid.	2,00
Carga Descarga 9l PVC (inclusos acessórios fixação + descida + flexível)	Unid.	2,00
Assento Sanitário Branco	Unid.	2,00
Revisão Ponto Luz	Unid.	3,00
Soquete e Lâmpada Led 10 W	Unid.	2,00
Espelho (1.00x0,70)	Unid.	1,00
Retirada de Papel de Parede	M²	10,00
Abertura de porta 0,90x2,10	Unid.	1,00

Porta de Alumínio 0,90x2,10 (veneziana)	Unid.	1,00
Fechamento parede 1x75 x 3,50 (alvenaria)	M²	6,15
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af_10/2022	M²	12,30
Emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em paredes internas de ambientes com área maior que 10m², e = 10mm, com taliscas. Af_03/2024	M²	12,30
Elemento Vazado (Cobogó)	M²	0,48
Instalação de lavatório de louça branca com coluna	Unid.	1,00
Revestimento Cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 33x45cm	M²	12,25
Banheiro Feminino		
Retirada de Folha Portas Existentes (Danificadas)	Unid.	4,00
Instalação de Folha de Porta com ferragens 60x200	Unid.	3,00
Instalação de Folha de Porta com ferragens 80x200	Unid.	1,00
Retirada de Torneira sem Aproveitamento	Unid.	2,00
Instalação de Torneira lavatório Metal (incluso kit instalação aço)	Unid.	2,00
kit Vaso de Louça (incluso kit parafusos+spu+anel de vedação)	Unid.	1,00
Carga Descarga 9l PVC (inclusos acessórios fixação + descida + flexível)	Unid.	3,00
Assento Sanitário Branco	Unid.	3,00
Revisão Ponto Luz	Unid.	3,00
Soquete e Lâmpada Led 10 W	Unid.	2,00
Espelho (1.00x0,70)	Unid.	1,00
Retirada de Papel de Parede	M²	10,00
Guichê		
Retirada de Folha Porta Existente (Danificada)	Unid.	1,00
Instalação de Folha de Porta com ferragens 80x200	Unid.	1,00
Cozinha		
Retirada de Folha Portas Existentes (Danificadas)	Unid.	3,00
Instalação de Folha de Porta com ferragens 80x200	Unid.	3,00
Demolição Reboco Danificado	M²	5,00
Execução Chapisco	M²	5,00
Execução Reboco	M²	5,00
Revisão / Melhoria Coifa Existente (vedação e limpeza)	Unid.	1,00
Adequação Ponto Água Cozinha (externo para embutido)	VB	1,00
Adequação Ponto Energia Torneira Elétrica	VB	1,00
Bancada Inox 120cm padrão (inclui válvula cromada + sifão)	Unid.	1,00

instalação de Torneira Giratória Cromada (incluso flexível)	Unid.	1,00
Revisão Ponto de Energia	Unid.	6,00
Preventivo Incendio		
Placa Saida Fotoluminescente 15x30cm	Unid.	2,00
Luminária Emergência - Tipo Farolete 2200Lumens	Unid.	2,00
Extintor 4Kg Pó BC (inclusa fixação + placa fotoluminescente)	Unid.	3,00
Ventilação Permanente na Cozinha de 15cm	Unid.	2,00
Atendimento		
Retirada de Pia Inox	Unid.	1,00
Fechamento de Ponto de Esgoto com Caps PVC	Unid.	1,00
Fechamento Ponto de Água	Unid.	1,00
Revisão Ponto de Luz (tomadas)	Unid.	4,00
Revisão de Iluminação (teto)	Unid.	8,00
Retirada Forro em PVC	M²	65,00
Forro em Réguas de PVC, Liso (dor a definir)	M²	65,00
Externo		
Revisão de Iluminação (teto instalar foto célula)	Unid.	10,00
Demolição de Revestimento Pedra (solto)	M²	4,00
Execução de Revestimento Pedra	M²	4,00
Retirada de Revestimento Danificadas Pilar - Lambril Madeira	M²	5,00
Execução Revestimento Danificadas Pilar - Lambril Madeira	M²	5,00
Retirada Forro em PVC	M²	120,00
Forro em Réguas de PVC, Liso (cor a definir)	M²	120,00
Pintura		
Lavação Forro (externo)	M²	280,00
Lavação Parede (externo e interno)	M²	500,00
Pintura Externa Alvenaria - Tinta Acrílica Lavável	M²	200,00
Lixação/Preparação Externa Madeiras	M²	280,00
Pintura Externa Madeiras - Esmalte/Verniz	M²	280,00
Pintura Interna Alvenaria - Tinta Acrílica Lavável (parede)	M²	300,00
Pintura Interna Alvenaria - Tinta Acrílica Lavável (teto)	M²	35,00
Pintura Esquadrias Madeira	M²	50,00
Pintura esquadrias Metal (cozinha acesso) inclusa antiferrugem e 3 de mão tinta	M²	3,60
Pintura Pedra Impermeabilizante	M²	60,00
Pintura calhas	M²	26,60
Telhado e Beirais		
Demolição de Forro madeira danificado (varanda frontal)	M²	20,00
Execução de Forro Madeira (varanda frontal)	M²	20,00
Revisão de Telhado (reposição de telhas Faltantes 5%)	M²	350,00
Correção de Madeiramento Beiral Danificado (troca de peças danificadas caibros e terças)	M²	4,00
Retirada de Calhas Danificadas Beiral	M	15,00

Execução de Calhas Galvanizada Conforme Existente (frontal e laterais	M	13,00
Vedação com Rufo (Pontalete Entrada de Energia)	VB	1,00
Complementos		
Porta Gás - Metálica (tubo 30x30mm + tela crespa malha 5x5cm + fechadura) pintura esmalte cor alumínio	Unid.	1,00
Retirada de Tanque Concreto	VB	1,00
Execução Piso Concreto (espessura 6cm) Abrigo Gás e Calçada	M²	1,00
Pintura Brasão	Unid.	1,00
Execução de Reboco Abrigo Gás	M²	5,00

O **TERMO DE REFERÊNCIA** e o **MODELO DE PLANILHA PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA** estão disponíveis no site do Município:

https://campoalegre.sc.gov.br/licitacao/dispensa-de-licitacao-50-2025/

Para contratação da empresa, serão exigidos os seguintes documentos:

- Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;
- Certificado de Regularidade do FGTS - CRF; e
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
- Certidão de Pessoa Jurídica, emitido pelo CREA/CAU, atualizada (dentro do prazo de validade), comprovando o registro da empresa licitante no Conselho;
- Certidão de Pessoa Física, emitido pelo CREA/CAU, atualizada (dentro do prazo de validade), comprovando o registro do profissional responsável técnico no Conselho.

Forma de Julgamento: **MENOR PREÇO GLOBAL**.

A manifestação de interesse e orçamento deve ser enviada para o e-mail: cristina@campoalegre.sc.gov.br, até às **23h59min** do dia **14/07/2025.** Outras informações e esclarecimentos podem ser obtidos pelo telefone (47) 3632-2266 - Setor de Compras da Prefeitura Municipal.

Campo Alegre, 9 de julho de 2025.

SERVIÇO DE SUPRIMENTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE