DISPENSA DE LICITAÇÃO N. /2025
Art. 75, II da Lei 14.133/2021

## 1. DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada para o fornecimento de **equipamentos, mão de obra e materiais** necessários à **execução da reforma da Rodoviária Municipal de Campo Alegre**, conforme a seguir:

| **MUNICÍPIO: Campo Alegre** | | |
|---|---|---|
| **PROJETO: Reforma Rodoviária** | | |
| **LOCALIZAÇÃO: Avenida Dr. Getúlio Vargas, 2609 - Centro** | | |
| Descrição | Unid. | Quant. |
| **Reparos Iniciais** | | |
| Limpeza Caixa D'água | VB | 1,00 |
| Limpeza Calhas | M | 120,00 |
| Revisão Portas de Acessos e janela (troca de vidro 65cmx85cm + revisão de ferragens) | VB | 3,00 |
| Revisão da elétrica e substituição de canaletas se necessário | VB | 1,00 |
| **Banheiro Masculino** | | |
| Retirada de Folha Portas Existentes (Danificadas) | Unid. | 3,00 |
| Instalação de Folha de Porta com ferragens 60x200 | Unid. | 2,00 |
| Instalação de Folha de Porta com ferragens 80x200 | Unid. | 1,00 |
| Retirada de Torneira sem Aproveitamento | Unid. | 2,00 |
| Instalação de Torneira lavatório Metal (incluso kit instalação aço) | Unid. | 3,00 |
| Execução de Registro Gaveta para fechamento Mictórios | Unid. | 1,00 |
| Adequação Ponto água Mictório (adicionar válvula acionamento) | Unid. | 3,00 |
| Revisão Esgoto Mictório | Unid. | 3,00 |
| Divisória em Granito para Mictório (50x140cm) | Unid. | 3,00 |
| kit Vaso de Louça (incluso kit parafusos+spu+anel de vedação) | Unid. | 2,00 |
| Carga Descarga 9l PVC (inclusos acessórios fixação + descida + flexível) | Unid. | 2,00 |
| Assento Sanitário Branco | Unid. | 2,00 |
| Revisão Ponto Luz | Unid. | 3,00 |
| Soquete e Lâmpada Led 10 W | Unid. | 2,00 |
| Espelho (1.00x0,70) | Unid. | 1,00 |
| Retirada de Papel de Parede | M² | 10,00 |
| Abertura de porta 0,90x2,10 | Unid. | 1,00 |
| Porta de Alumínio 0,90x2,10 (veneziana) | Unid. | 1,00 |
| Fechamento parede 1x75 x 3,50 (alvenaria) | M² | 6,15 |
| Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af_10/2022 | M² | 12,30 |

| | | |
|---|---|---|
| Emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em paredes internas de ambientes com área maior que 10m², e = 10mm, com taliscas. Af_03/2024 | M² | 12,30 |
| Elemento Vazado (Cobogó) | M² | 0,48 |
| Instalação de lavatório de louça branca com coluna | Unid. | 1,00 |
| Revestimento Cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 33x45cm | M² | 12,25 |
| **Banheiro Feminino** | | |
| Retirada de Folha Portas Existentes (Danificadas) | Unid. | 4,00 |
| Instalação de Folha de Porta com ferragens 60x200 | Unid. | 3,00 |
| Instalação de Folha de Porta com ferragens 80x200 | Unid. | 1,00 |
| Retirada de Torneira sem Aproveitamento | Unid. | 2,00 |
| Instalação de Torneira lavatório Metal (incluso kit instalação aço) | Unid. | 2,00 |
| kit Vaso de Louça (incluso kit parafusos+spu+anel de vedação) | Unid. | 1,00 |
| Carga Descarga 9l PVC (inclusos acessórios fixação + descida + flexível) | Unid. | 3,00 |
| Assento Sanitário Branco | Unid. | 3,00 |
| Revisão Ponto Luz | Unid. | 3,00 |
| Soquete e Lâmpada Led 10 W | Unid. | 2,00 |
| Espelho (1.00x0,70) | Unid. | 1,00 |
| Retirada de Papel de Parede | M² | 10,00 |
| **Guichê** | | |
| Retirada de Folha Porta Existente (Danificada) | Unid. | 1,00 |
| Instalação de Folha de Porta com ferragens 80x200 | Unid. | 1,00 |
| **Cozinha** | | |
| Retirada de Folha Portas Existentes (Danificadas) | Unid. | 3,00 |
| Instalação de Folha de Porta com ferragens 80x200 | Unid. | 3,00 |
| Demolição Reboco Danificado | M² | 5,00 |
| Execução Chapisco | M² | 5,00 |
| Execução Reboco | M² | 5,00 |
| Revisão / Melhoria Coifa Existente (vedação e limpeza) | Unid. | 1,00 |
| Adequação Ponto Água Cozinha (externo para embutido) | VB | 1,00 |
| Adequação Ponto Energia Torneira Elétrica | VB | 1,00 |
| Bancada Inox 120cm padrão (inclui válvula cromada + sifão) | Unid. | 1,00 |
| instalação de Torneira Giratória Cromada (incluso flexível) | Unid. | 1,00 |
| Revisão Ponto de Energia | Unid. | 6,00 |
| **Preventivo Incendio** | | |
| Placa Saida Fotoluminescente 15x30cm | Unid. | 2,00 |
| Luminária Emergência - Tipo Farolete 2200Lumens | Unid. | 2,00 |
| Extintor 4Kg Pó BC (inclusa fixação + placa fotoluminescente) | Unid. | 3,00 |
| Ventilação Permanente na Cozinha de 15cm | Unid. | 2,00 |
| **Atendimento** | | |

| | | |
|---|---|---|
| Retirada de Pia Inox | Unid. | 1,00 |
| Fechamento de Ponto de Esgoto com Caps PVC | Unid. | 1,00 |
| Fechamento Ponto de Água | Unid. | 1,00 |
| Revisão Ponto de Luz (tomadas) | Unid. | 4,00 |
| Revisão de Iluminação (teto) | Unid. | 8,00 |
| Retirada Forro em PVC | M² | 65,00 |
| Forro em Réguas de PVC, Liso (dor a definir) | M² | 65,00 |
| **Externo** | | |
| Revisão de Iluminação (teto instalar foto célula) | Unid. | 10,00 |
| Demolição de Revestimento Pedra (solto) | M² | 4,00 |
| Execução de Revestimento Pedra | M² | 4,00 |
| Retirada de Revestimento Danificadas Pilar - Lambril Madeira | M² | 5,00 |
| Execução Revestimento Danificadas Pilar - Lambril Madeira | M² | 5,00 |
| Retirada Forro em PVC | M² | 120,00 |
| Forro em Réguas de PVC, Liso (cor a definir) | M² | 120,00 |
| **Pintura** | | |
| Lavação Forro (externo) | M² | 280,00 |
| Lavação Parede (externo e interno) | M² | 500,00 |
| Pintura Externa Alvenaria - Tinta Acrílica Lavável | M² | 200,00 |
| Lixação/Preparação Externa Madeiras | M² | 280,00 |
| Pintura Externa Madeiras - Esmalte/Verniz | M² | 280,00 |
| Pintura Interna Alvenaria - Tinta Acrílica Lavável (parede) | M² | 300,00 |
| Pintura Interna Alvenaria - Tinta Acrílica Lavável (teto) | M² | 35,00 |
| Pintura Esquadrias Madeira | M² | 50,00 |
| Pintura esquadrias Metal (cozinha acesso) inclusa antiferrugem e 3 de mão tinta | M² | 3,60 |
| Pintura Pedra Impermeabilizante | M² | 60,00 |
| Pintura calhas | M² | 26,60 |
| **Telhado e Beirais** | | |
| Demolição de Forro madeira danificado (varanda frontal) | M² | 20,00 |
| Execução de Forro Madeira (varanda frontal) | M² | 20,00 |
| Revisão de Telhado (reposição de telhas Faltantes 5%) | M² | 350,00 |
| Correção de Madeiramento Beiral Danificado (troca de peças danificadas caibros e terças) | M² | 4,00 |
| Retirada de Calhas Danificadas Beiral | M | 15,00 |
| Execução de Calhas Galvanizada Conforme Existente (frontal e laterais | M | 13,00 |
| Vedação com Rufo (Pontalete Entrada de Energia) | VB | 1,00 |
| **Complementos** | | |
| Porta Gás - Metálica (tubo 30x30mm + tela crespa malha 5x5cm + fechadura) pintura esmalte cor alumínio | Unid. | 1,00 |
| Retirada de Tanque Concreto | VB | 1,00 |
| Execução Piso Concreto (espessura 6cm) Abrigo Gás e Calçada | M² | 1,00 |
| Pintura Brasão | Unid. | 1,00 |
| Execução de Reboco Abrigo Gás | M² | 5,00 |

## 2. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

LEI FEDERAL Nº 14.133, ART. 75, II.

## 3. DA RAZÃO DA ESCOLHA DA CONTRATADA

Em atenção à Lei 14.133/2021, Art. 75, § 3º, o Município de Campo Alegre – SC publicou a MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DE OBTENÇÃO DE PROPOSTAS no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Santa Catarina – DOM/SC e site oficial do Município.

Orçamentos apresentados e classificação:

| | EMPRESA | CNPJ | VALOR GLOBAL |
|---|---|---|---|
| **01** | Empreiteira de Obras Leão Ltda | 81.381.758/0001-19 | 108.746,88 |
| **02** | Marcos Ribas Empreiteira de obras Ltda | 45.207.275/0001-39 | 109.0000,59 |
| **03** | PRK Engenharia e Construções Ltda | 05.015.251/0001-63 | 114.793,19 |
| **04** | Bruvetec Engenharia e Construções LTDA | 05.401.426/0001-70 | 125.172,66 |

Publicada a MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DE OBTENÇÃO DE PROPOSTAS, o proponente Empreiteira de Obras Leão Ltda – CNPJ: 81.381.758/0001-19 apresentou o menor preço entre os orçamentos para o objeto pleiteado, o que resultou na razão da escolha deste fornecedor.

Campo Alegre, terça-feira, 15 de julho de 2025.

MARIA CRISTINA MARCINIAK MUNHOZ:00457262990

MARIA CRISTINA MARCINIAK MUNHOZ:00457262990
2025.07.15 15:28:01 -03'00'

**MARIA CRISTINA MARCINIAK MUNHOZ**
**Agente de Contratação**