Diário Oficial
Municípios de Santa Catarina

Segunda-feira, 02 de fevereiro de 2026 às 11:11, Florianópolis - SC

PUBLICAÇÃO

Nº 7951591: TERMO DE HOMOLOGAÇÃO N.º 5 - EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.º 4/2025 - 64.083.780 CARINA CALISTRO

ENTIDADE

Prefeitura municipal de Campo Alegre

MUNICÍPIO

Campo Alegre

https://diariomunicipal.sc.gov.br/?q=id:7951591

CIGA - Consórcio de Inovação na Gestão Pública
Rua Gen. Liberato Bittencourt, n.º 1885 - Sala 102, Canto - CEP 88070-800 - Florianópolis / SC
https://diariomunicipal.sc.gov.br

Assinado Digitalmente por Consórcio de Inovação na Gestão Pública Municipal - CIGA

Edital de Credenciamento n.º 4/2025

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO N.º 5

Considerando o parecer favorável ao Credenciamento emitido pela Comissão de Avaliação, que trata do Edital de Credenciamento n.º 4/2025, cujo objeto é a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETEIRO NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE – SC.

A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições,

RESOLVE,

HOMOLOGAR o credenciamento da empresa 64.083.780 CARINA CALISTRO, inscrita no CNPJ sob o n.º 64.083.780/0001-63, para a prestação de serviços, conforme segue:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO
01	Prestação de serviços de calceteiro para atender às demandas do município, incluindo: • Execução de manutenção e instalação de lajotas e pavimento intertravado de concreto; • Manutenção e instalação de meio-fio; • Manutenção e instalação de tubos de concreto ou PVC; • Manutenção e instalação de paver; • Implantação, manutenção e construção de bocas de lobo, conforme projeto elaborado pelo município; • Carregamento e descarregamento de materiais, com empilhamento nos locais indicados; • Descarte adequado de resíduos gerados; • Execução de tarefas correlatas.	HORA	2.500	R$ 32,56
02	Prestação de serviços especializados de calceteiro para assentamento de paver ou lajota sextavada de concreto em vias públicas e calçadas, incluindo: • Compactação e regularização do terreno; • Nivelamento da base com pó de pedra ou areia (fornecidos pelo município, quando aplicável); • Assentamento dos blocos; • Compactação com placa vibratória ou vibrocompactadores; • Rejunte com areia; • Acabamento com massa (quando necessário); • Limpeza do local com remoção de resíduos.	M²	15.000	R$ 18,28
03	Prestação de serviços especializados de calceteiro para assentamento de meio-fio pré-moldado em concreto ou pedra natural, incluindo: • Abertura de cancha (manual ou com maquinário, quando necessário); • Regularização da base e sub-base;	METRO LINEAR	5.000	R$ 15,24

Rua Cel. Bueno Franco, nº 292, Centro, CEP: 89294-000 – Campo Alegre/SC – Fone: (47) 3632-2266 – www.campoalegre.sc.gov.br

	• Assentamento do meio-fio com alinhamento e nivelamento; • Compactação com placa vibratória; • Limpeza do local com remoção de resíduos; • Reutilização de peças aproveitáveis (quando aplicável); • Sinalização viária durante a execução (placas, cones e desvios, se necessário).			

Campo Alegre, 29 de janeiro de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
LUCILAINE MOKFA SCHWARZ
Data: 30/01/2026 15:59:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LUCILAINE MÓKFA SCHWARZ
Secretária Municipal de Administração

Rua Cel. Bueno Franco, nº 292, Centro, CEP: 89294-000 – Campo Alegre/SC – Fone: (47) 3632-2266 – www.campoalegre.sc.gov.br