MEMORIAL DESCRITIVO

Ficara a cargo do município a execução de:

- Terraplenagem;
- Regularização de subleito; e
- Base e Sub-base;

Ficará a cargo da contratada:

Camada de Assentamento

Sobre o greide preparado será lançada uma camada de areia para assentamento, com espessura de 5,0 cm. Sobre o colchão de areia serão assentados as lajotas em paver, obedecendo à declividade estabelecida pelo projeto. A areia deverá ser limpa e sem material argiloso, deverá ser esparramada regularmente pela camada de brita na espessura correta.

Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipo quadrado, com rejunte em areia

Os blocos de concreto serão do tipo lajota 20 x 10 cm com espessura de 8 cm e uma resistência à compressão de 35 Mpa aos 28 dias. As peças pré-moldadas terão que ser perfeitas de tal modo que depois de assentadas, a distância média entre elas seja de 2 a 3 mm, nunca superior a 5 mm. Deverá ser mantido um espaçamento uniforme entre as peças para preenchimento com areia fina.

Deverá ser passada placa vibratória sobre as peças para corrigir possíveis irregularidades do piso, caso alguma peça apresente qualquer defeito, ou ocorra o afundamento de peça, estas deverão ser substituídas. Em seguida deverá ser espalhado areia fina para selar as juntas, para facilita a penetração a areia precisa estar bem seca. Deverá ser utilizado vassourão ou rodo para espalhamento de areia sobre as peças.

Após passar novamente a placa vibratória, intercalando uma passada sobre a outra.

Recomendações gerais

A CONTRATADA deverá fornecer equipamentos do tipo, tamanho e quantidade que venham a ser necessários para executar satisfatoriamente os serviços.

Todos os equipamentos usados deverão ser adequados de modo a atender as exigências dos serviços e produzir qualidade e quantidade satisfatória dos mesmos.

Para o bom andamento dos serviços, todo equipamento que apresentar problema de funcionamento deverá ser prontamente substituído pela CONTRATADA por equipamento similar.

A CONTRATADA é totalmente responsável por danos que possam ser causados diretamente à Administração ou a terceiros, isentando a Prefeitura Municipal de qualquer ação que possa haver.

A CONTRATADA deverá, durante todo o tempo, fornecer supervisão adequada, mão de obra e equipamentos suficientes para executar os serviços até a sua conclusão, dentro do prazo requerido no contrato.

Todo o pessoal da CONTRATADA deverá possuir habilitação e experiência para executar, adequadamente, os serviços que lhes forem atribuídos.

A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

A CONTRATADA é responsável pela disponibilização e utilização total de EPI's por parte dos funcionários da obra.

Todos os materiais utilizados devem estar de acordo com as especificações.

A qualidade dos serviços deverá ser comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos pelas normas técnicas oficiais. Por se tratar de verificações rotineiras do processo executivo, as mesmas ocorrerão por conta da empresa CONTRATADA para realização do serviço e não serão objeto de medição específica.

A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

Campo Alegre, 04 de abril de 2026

Sec. Planejamento Transportes e Obras
Município de Campo Alegre
MATHEUS ROSSETTO
***.414.429-**
Engenheiro Civil – Matric. 95***0
2026.05.04 13:57:32 -03'00'

Matheus Rossetto
Engenheiro Civil
(assinado digitalmente)