

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0) Acessibilidade UBS Fragosos			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 02/22 (N. DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0) Campo Alegre/SC	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									88.355,10	
1.			SERVIÇOS INICIAIS						6.870,81	
1.1.			INSTALAÇÃO PROVISÓRIA						1.022,10	
1.1.1.	Composição	01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	333,83	BDI 1	408,84	1.022,10	RA
1.2.			DEMOLIÇÃO						5.848,71	
1.2.1.	SINAPI	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	39,30	15,72	BDI 1	19,25	756,53	RA
1.2.2.	SINAPI	97628	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO E TATIL EXISTENTE	M3	13,63	264,83	BDI 1	324,34	4.420,75	RA
1.2.3.	Composição	13	RETRADA DE GRAMA EM PLACAS	M2	51,18	5,10	BDI 1	6,25	319,88	RA
1.2.4.	Composição	14	RELOCAÇÃO DE BANCO DE CONCRETO	UND	1,00	22,50	BDI 1	27,56	27,56	RA
1.2.5.	Composição	15	REBAIXAMENTO DE MEIO FIO	M	13,88	12,27	BDI 1	15,03	208,62	RA
1.2.6.	Composição	16	REMOÇÃO E RELOCAÇÃO DE PLACA DE ACRÍLICO COM IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE	UND	1,00	94,20	BDI 1	115,37	115,37	RA
2.			ACESSIBILIDADE						78.264,55	
2.1.			EXTERNA						73.811,41	
2.1.1.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	23,25	140,52	BDI 1	172,09	4.001,09	RA
2.1.2.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	697,49	1,83	BDI 1	2,24	1.562,38	RA
2.1.3.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF. 07/2016	M2	171,51	99,94	BDI 1	122,40	20.992,82	RA
2.1.4.	SINAPI	92398	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF. 12/2015	M2	160,63	64,56	BDI 1	79,07	12.701,01	RA
2.1.5.	Composição	02	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, COLORIDO 25X25	M2	14,95	80,86	BDI 1	99,03	1.480,50	RA
2.1.6.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	80,02	47,61	BDI 1	58,31	4.665,97	RA
2.1.7.	Composição	03	PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	10,65	24,52	BDI 1	30,03	319,82	RA
2.1.8.	Composição	04	PLACA DE ESTACIONAMENTO (50X70)	UND	2,00	256,54	BDI 1	314,18	628,36	RA
2.1.9.	SINAPI	102508	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF. 05/2021	M2	16,28	40,64	BDI 1	49,77	810,26	RA
2.1.10.	SINAPI	103318	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE	M2	20,25	91,68	BDI 1	112,28	2.273,67	RA
2.1.11.	SINAPI	92761	ARMADURA DE AMARRAÇÃO VIGAS DE TRAVAMENTO - Ø8,0	KG	35,00	15,34	BDI 1	18,79	657,65	RA
2.1.12.	SINAPI	102474	CONCRETAGEM DOS FUROS DA VIGA DE TRAVAMENTO	M3	2,84	512,24	BDI 1	627,34	1.781,65	RA
2.1.13.	Composição	20	GUARDA-CORPO E CORRIMÃO	M	41,00	436,87	BDI 1	535,03	21.936,23	RA
2.2.			INTERNA						4.453,14	
2.2.1.	Composição	06	SINALIZAÇÃO ADESIVA PARA ESPAÇO RESERVADO À CADEIRANTES COM SÍMBOLO S.I.A. (CADEIRANTE) 1,20 X 0,8 M - ESPESSURA 3MM - FUNDO AZUL - SÍMBOLO BRANCO - ACOMPANHA COLA DE CONTATO PARA FIXAÇÃO	UND	1,00	212,36	BDI 1	260,08	260,08	RA
2.2.2.	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	2,00	314,84	BDI 1	385,58	771,16	RA
2.2.3.	Cotação	05	CAPA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CADEIRA RESERVADA P.M.R	UND	1,00	83,27	BDI 1	101,98	101,98	RA
2.2.4.	SINAPI	86895	BANCADA DE GRANITO PARA COLOCAÇÃO DE BEBEDOURO	UN	0,40	333,43	BDI 1	408,35	163,34	RA
2.2.5.	SINAPI	102494	PINTURA EPOXI, DUAS DEMOS	M2	2,16	56,21	BDI 1	68,84	148,69	RA
2.2.6.	Composição	09	PLACA DE ACRÍLICO COM SÍMBOLO DE ACESSIBILIDADE	UND	1,00	59,96	BDI 1	73,43	73,43	RA
2.2.7.	Composição	17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA CROMADA COM ACIONAMENTO POR ALAVANCA	UND	2,00	211,57	BDI 1	259,11	518,22	RA
2.2.8.	Composição	18	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO PCD (H=7,5CM) SEM FURO	UND	2,00	162,86	BDI 1	199,45	398,90	RA
2.2.9.	Composição	19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA COM ACIONAMENTO POR ALAVANCA	UND	2,00	487,16	BDI 1	596,62	1.193,24	RA
2.2.10.	SINAPI	86889	TAMPO DE GRANITO - ADAPTAÇÃO BANCADA	UN	1,00	672,90	BDI 1	824,10	824,10	RA
3.			SERVIÇOS FINAIS						3.219,74	
3.1.			PAISAGISMO						1.854,64	
3.1.1.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	127,03	11,92	BDI 1	14,60	1.854,64	RA
3.2.			LIMPEZA						1.365,10	
3.2.1.	SINAPI	99811	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	332,14	3,36	BDI 1	4,11	1.365,10	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Campo Alegre/SC
Local
quinta-feira, 24 de março de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Fabiola Barbi de Almeida Constante
CREA/CAU: 050.942-4
ART/RRT: 0