

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>Composição</b>	<b>01</b>	<b>PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO</b>	<b>M2</b>		<b>325,68</b>	<b>333,83</b>
SINAPI-I	4417	SARRAFO NÃO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1	6,66	6,66
SINAPI-I	4491	PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4	6,90	6,90
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	1	225,00	225,00
SINAPI-I	5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	22,05	22,05
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	24,43	27,79
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	18,05	20,40
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,01	347,86	356,94
<b>Composição</b>	<b>02</b>	<b>PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, COLORIDO 25X25</b>	<b>M2</b>		<b>79,43</b>	<b>80,86</b>
SINAPI-I	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0568	105,00	105,00
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0087	77,05	77,05
SINAPI-I	36178	PISO PODOATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	6,5	9,53	9,53
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2531	23,98	27,24
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2531	18,05	20,40
SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0055	10,55	10,55
SINAPI	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1211	0,56	0,56
SINAPI	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0037	11,13	11,13
SINAPI	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1228	0,80	0,80
<b>Composição</b>	<b>03</b>	<b>PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO</b>	<b>M2</b>		<b>22,17</b>	<b>24,52</b>
SINAPI-I	7343	TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	L	0,35	11,71	11,71
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	24,27	27,40
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,33	18,05	20,40
<b>Composição</b>	<b>04</b>	<b>PLACA DE ESTACIONAMENTO (50X70)</b>	<b>UND</b>		<b>248,14</b>	<b>256,54</b>
SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,35	519,75	519,75
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	24,43	27,79
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	18,05	20,40
SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	0,01	570,77	604,35
<b>Composição</b>	<b>05</b>	<b>PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA</b>	<b>M2</b>		<b>246,70</b>	<b>247,66</b>
SINAPI-I	38181	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	M2	1	235,22	235,22
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17	18,05	20,40
SINAPI-I	4791	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	KG	0,14	30,89	30,89
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17	24,14	27,42
<b>Composição</b>	<b>06</b>	<b>SINALIZAÇÃO ADESIVA PARA ESPAÇO RESERVADO À CADEIRANTES COM SÍMBOLO S.I.A. (CADEIRANTE) 1,20 X 0,8 M - ESPESSURA 3MM - FUNDO AZUL - SÍMBOLO BRANCO - ACOMPANHA COLA DE CONTATO PARA FIXAÇÃO</b>	<b>UND</b>		<b>211,44</b>	<b>212,36</b>
Cotação	01	SINALIZAÇÃO ADESIVA PARA ESPAÇO RESERVADO À CADEIRANTES COM SÍMBOLO S.I.A. (CADEIRANTE) 1,20 X 0,8 M - ESPESSURA 3MM - FUNDO AZUL - SÍMBOLO BRANCO - ACOMPANHA COLA DE CONTATO PARA FIXAÇÃO	UND	1	204,36	204,36
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17	18,05	20,40
SINAPI	88311	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17	23,69	26,73
<b>Composição</b>	<b>07</b>	<b>CADEIRA FIXA PARA P.O.</b>	<b>UND</b>		<b>902,15</b>	<b>903,11</b>
Cotação	02	CADEIRA FIXA PARA P.O.	UND	1	894,99	894,99
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17	24,14	27,42
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17	18,05	20,40
<b>Composição</b>	<b>08</b>	<b>PLACA MAPA TÁTIL EM ACRÍLICO MEDINDO 50X50CM, COM SUPORTE EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PINTADA DE PRETO H=1M</b>	<b>UND</b>		<b>1.931,74</b>	<b>1.942,60</b>
Cotação	03	PLACA MAPA TÁTIL EM ACRÍLICO MEDINDO 50X50CM, COM SUPORTE EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PINTADA DE PRETO H=1M	UND	1	1.590,58	1.590,58
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	24,14	27,42
SINAPI-I	21016	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 100 MM ( 4"), E = 3,75 MM, *10,55* KG/M (NBR 5580)	M	1	190,57	190,57
SINAPI-I	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,5	37,20	37,20
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	23,89	27,01
SINAPI-I	436	PARAFUSO FRANCÊS M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	UN	4	6,85	6,85
SINAPI	100761	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M2	1,35	41,90	45,20

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
<b>Composição</b>	<b>09</b>	<b>PLACA INDICATIVA EM ACRÍLICO COM TEXTO EM BRAILE EM ALTO RELEVO, DIM.: 15 x 30 CM</b>	<b>UND</b>		<b>59,38</b>	<b>59,96</b>
Cotação	04	PLACA INDICATIVA EM ACRÍLICO COM TEXTO EM BRAILE EM ALTO RELEVO, DIM.: 15 x 30 CM	UND	1	52,31	52,31
SINAPI	95541	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016	UN	1	4,15	4,73
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4	0,73	0,73
<b>Composição</b>	<b>10</b>	<b>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DE PROTEÇÃO EM AÇO INOX, 40X90 CM</b>	<b>UND</b>		<b>168,44</b>	<b>169,42</b>
Cotação	06	CHAPA DE PROTEÇÃO EM AÇO INOX, 40X90 CM	UND	1	156,76	156,76
SINAPI-I	4791	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	KG	0,144	30,89	30,89
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	24,14	27,42
<b>Composição</b>	<b>11</b>	<b>ALARME DE BANHEIRO PNE - CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR</b>	<b>UND</b>		<b>455,30</b>	<b>456,27</b>
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0748	21,88	24,81
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1795	29,69	33,86
Cotação	07	ALARME DE BANHEIRO PNE - CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR	UND	1	448,35	448,35
<b>Composição</b>	<b>12</b>	<b>APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO</b>	<b>M2</b>		<b>7,22</b>	<b>8,16</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	18,05	20,40
<b>Composição</b>	<b>13</b>	<b>RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS</b>	<b>M2</b>		<b>4,51</b>	<b>5,10</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	18,05	20,40
<b>Composição</b>	<b>14</b>	<b>RELOCAÇÃO DE BANCO DE CONCRETO</b>	<b>UND</b>		<b>19,87</b>	<b>22,50</b>
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,33	24,14	27,42
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,66	18,05	20,40
<b>Composição</b>	<b>15</b>	<b>REBAIXAMENTO DE MEIO FIO</b>	<b>M</b>		<b>10,83</b>	<b>12,27</b>
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18	24,14	27,42
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,36	18,05	20,40
<b>Composição</b>	<b>16</b>	<b>REMOÇÃO E RELOCAÇÃO DE PLACA DE ACRÍLICO COM IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE</b>	<b>UND</b>		<b>85,02</b>	<b>94,20</b>
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	24,14	27,42
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	18,05	20,40
SINAPI	94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,05	434,99	449,57
<b>Composição</b>	<b>17</b>	<b>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA CROMADA COM ACIONAMENTO POR ALAVANCA</b>	<b>UND</b>		<b>211,19</b>	<b>211,57</b>
SINAPI-I	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,021	3,00	3,00
Cotação	08	Torneira Cromada com Acionamento por Alavanca	UND	1	208,37	208,37
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,096	23,18	26,41
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0303	18,05	20,40
<b>Composição</b>	<b>18</b>	<b>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO PCD (H=7,5CM) SEM FURO</b>	<b>UND</b>		<b>162,26</b>	<b>162,86</b>
Cotação	09	ASSENTO SANITÁRIO PCD (H=7,5CM) SEM FURO	UND	1	157,83	157,83
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1536	23,18	26,41
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0484	18,05	20,40
<b>Composição</b>	<b>19</b>	<b>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA COM ACIONAMENTO POR ALAVANCA</b>	<b>UND</b>		<b>482,75</b>	<b>487,16</b>
COTAÇÃO	10	Válvula de Descarga com Acionamento por Alavanca	UND	1	450,31	450,31
SINAPI-I	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,019	11,06	11,06
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,789	17,69	20,04
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,789	23,18	26,41
<b>Composição</b>	<b>20</b>	<b>GUARDA-CORPO E CORRIMÃO</b>	<b>M</b>		<b>406,73</b>	<b>436,87</b>
SINAPI-I	546	BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	KG	5,224	11,61	11,61
SINAPI-I	1332	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	0,796	12,21	12,21
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,071	35,72	35,72
SINAPI-I	11964	PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	3,333	3,13	3,13
SINAPI-I	21012	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	M	0,9	62,68	62,68
SINAPI-I	21013	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	0,5	81,80	81,80
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,748	18,43	20,81
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,78	23,98	27,24

24/03/2022

Data

Responsável Técnico: Fabíola Barbi de A. Constante  
CREA/CAU: 050.942-4