

**COMPOSIÇÕES**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	Unidade	Data base	Fonte	
001	Alambrado com mourões de concreto curvos, h=2,80m, espaçamento de 2,5m, cravados 0,5m, com passagem de três fios de arame aço ovalado na parte inclinada e mais três furos na parte reta espaçados igualmente e fixação de tela de arame galvanizada losangular, Fio 2,77mm (12 bwg), Malha 8x8cm, h=2M - fornecimento e instalação. Af_05/2020	m		98522	
Fonte	Código	Descrição do insumo	unidade	coeficiente	custo unitário
SINAPI	4114	Mourão concreto curvo, seção "T", h=2,80m + Curva com 0,45m, com furos para fios	und	0,3846	R\$ 67,67
SINAPI	4417	Sarrafo não aparelhado *2,5x7*cm, em maçaranduba, angelim ou equivalente da região - bruta	m	0,088	R\$ 12,70
SINAPI	4460	Sarrafo não aparelhado *2,5x10*cm, em maçaranduba, angelim ou equivalente da região - bruta	m	2,2	R\$ 16,48
SINAPI	10927	Tela de arame galvanizada losangular, Fio 2,77mm (12 bwg), Malha 8x8cm, h=2M	m <sup>2</sup>	1,9231	R\$ 26,10
SINAPI	43130	Arame galvanizado 12 BWG, D=2,76mm (0,048 kg/m) ou 14 BWG, D=2,11mm (0,026 kg/m)	kg	0,0586	R\$ 30,00
SINAPI	88309	Pedreiro com encargos complementares	h	1,1229	R\$ 31,10
SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	1,1229	R\$ 21,32
SINAPI	94962	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/areia média/brita 1) - Preparo mecânico com betoneira 400L. Af_05/2021	m <sup>3</sup>	0,0145	R\$ 426,65

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	Unidade	Data base	Fonte	
002	Portão de abrir requadro em metalon redondo de 3/4", com tela metálica ondulada malha 5x5cm h=2,0m, acabamento natural - completo	m			
Fonte	Código	Descrição do insumo	unidade	coeficiente	custo unitário
SINAPI	7164	Tela de arame ondulada, Fio 2,77mm (12 bwg), Malha 5x5cm, h=2M	m <sup>2</sup>	2,0203	R\$ 46,20
SINAPI	4948	Portão de abrir em metalon redondo de 3/4", requadro, acabamento natural - completo	m <sup>2</sup>	1,14	R\$ 587,04
SINAPI	88315	Serralheiro com encargos complementares	h	1,056	R\$ 30,85
SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	1,056	R\$ 21,32

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	Unidade	Data base	Fonte	
003	Portão de correr requadro em metalon redondo de 3/4", com tela metálica ondulada malha 5x5cm h=2,0m, acabamento natural com trilhos e roldanas, e viga baldrame - completo, fornecimento e instalação	m			
Fonte	Código	Descrição do insumo	unidade	coeficiente	custo unitário

SINAPI	7164	Tela de arame ondulada, Fio 2,77mm (12 bwg), Malha 5x5cm, h=2M	m <sup>2</sup>	2,0203	R\$ 46,20
SINAPI	37562	Portão de correr em metalon redondo de 3/4", requadro, acabamento natural com trilhos e roldanas - completo	m <sup>2</sup>	1,14	R\$ 717,83
SINAPI	88315	Serralheiro com encargos complementares	h	1,056	R\$ 30,85
SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	1,056	R\$ 21,32
SINAPI	92443	Montagem e desmontagem de forma de vigas, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. Af_09/2020	m <sup>2</sup>	0,60	R\$ 54,53
SINAPI	92800	Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5.0 mm. Af_06/2022	kg	0,28	R\$ 11,45
SINAPI	92802	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8.0 mm. Af_06/2022	kg	1,56	R\$ 11,55
SINAPI	94963	Concreto fck=15mpa, traço 1:3, 4:3,5 (cimento/areia/brita1) - preparo mecanico com betoneira 400L. Af_05/2021	m <sup>3</sup>	0,02	R\$ 469,21



Preço referencial	
R\$	180,40
Custo total	
R\$	26,03
R\$	1,12
R\$	36,26
R\$	50,19
R\$	1,76
R\$	34,92
R\$	23,94
R\$	6,19

Preço referencial	
R\$	817,65
Custo total	
R\$	93,34
R\$	669,23
R\$	32,58
R\$	22,51

Preço referencial	
R\$	1.030,08
Custo total	

R\$	93,34
R\$	818,33
R\$	32,58
R\$	22,51
R\$	32,72
R\$	3,21
R\$	18,02
R\$	9,38