

Joinville, 19 de abril de 2023

A
Prefeitura Municipal de Campo Alegre
A/C Comissão de Licitações

REF.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 036/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra para execução de pavimentação asfáltica, Lote 1 Trecho São Miguel (estaca 0 a 17) com 340,00 m e Lote 2 Trecho Bateias de Cima (estaca 0 até 225+13,44) com 4.513,00 m, totalizando 4.853,00m de extensão, nas rodovias municipais RM020 e RM200 localizadas no Município de Campo Alegre/SC

Prezados senhores,

A **Infrasul Infraestrutura e Empreendimentos Ltda**, sob o CNPJ nº 03.094.645/0001-29, empresa sediada no município de Joinville/SC, vem pelo presente solicitar esclarecimento acerca do processo licitatório em referência, conforme descrito abaixo:

Analisando a Planilha orçamentária do Lote 02 o item 1.2.2. - *COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, considerando regularização de greide e compactação - esp.: 20cm. MATERIAL SERÁ ENTREGUE PARA PREFEITURA*, e analisando a composição unitária desse serviço (CM06), há somente os equipamentos para execução do serviço de compactação da base/sub base, desse modo perguntamos:

- 1) A prefeitura irá fornecer o material (macadame seco) para a execução do item 1.2.2?
- 2) A prefeitura será a responsável pela entrega e descarga na obra desse material? Visto que não há na planilha de orçamento o serviço de transporte de material, e nem na composição CM06.

Já o item 1.2.3 - *EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - **EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019*** foi adotado a composição do SINAPI 96396, com um custo unitário de R\$173,08 (SINAPI 12/2022). E somente pela descrição do serviço é nítido que no custo de R\$173,08 **NÃO** está incluso o custo de transporte desse material, sendo que a execução do serviço de Base de Brita Graduada tem um peso significativo na obra, visto que sozinho o item 1.2.3 representa 33,28% do Lote 02, deste modo:

- 3) Solicitamos a inclusão do serviço do transporte de material da base de brita graduada com a indicação a distância de transporte de projeto adotado nessa obra

Verificando o item 1.2.4 - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 (SINAPI 96402), tem um custo unitário na planilha de orçamento de R\$0,91/m². E consultando o arquivo Referencia 12-2022.xls disponibilizado no rol de documentos da Concorrência 36/2022, temos a seguinte composição:

SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M ²		0,00	0,91
SINAPI	5839	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,002	0,00	11,31
SINAPI	5841	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,004	0,00	5,38
SINAPI-I	41903			0,45	0,00	0,00
SINAPI	83362	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0004	0,00	254,40
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0055	0,00	21,47
SINAPI	89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0017	0,00	131,27
SINAPI	89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0038	0,00	44,91
SINAPI	91486	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0051	0,00	54,53

Não foi incluído o custo do material – Emulsão Asfáltica RR 2C na composição informada pela prefeitura, deste modo perguntamos:

- 4) A prefeitura irá fornecer a emulsão asfáltica RR 2C para execução do serviço do item 1.2.4?
- 5) Caso negativo, favor incluir o custo desse material e fornecer a planilha readequada.

Devido as inconsistências elencadas anteriormente, solicitamos a correção da planilha orçamentária do Lote 02 com a inclusão dos custos faltantes.

Sem mais

Atenciosamente,

INFRASUL INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA.



Eng^a Elisângela Carvalho Prado
Responsável Técnico / Representante Legal
CREA / SC 64.210-6